Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Heizkörper-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **9.11.2026**

Heizkörper-Auslegung

1 Raum

KUNDE / PROJEKT
BV Muster

DATUM
9.11.2026

GRUNDLAGE
Heizlast je Raum laut Heizlastbericht · Auslegung nach EN 442 · Lagerstand 2026-08-12

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C

EG

Flur

EG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi Verteo-Profil
Heizlast Raum / Bedarf	700 W / 700 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	45/35 °C · Raum 22 °C
Gewählter Heizkörper	**Verteo-Profil Typ 22 · 1800 × 800 × 100 mm · `FSN221808`**
Bezeichnung	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016
Wandkonsolen (Verteo-Set)	Art. `1816042` – Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß (1 Set)
Leistung bei 45/35/22 °C	**729 W** 104 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	44,5 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	22,4 °C bei –12,7 °C (Abgabe 708 W) · Wunsch 22 °C

Zu bestellende Heizkörper

1 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1 ×	FSN221808	Kermi Verteo-Profil (FSN) Typ 22, 1800 × 800 mm, BT 100 mm, weiß RAL 9016	EG · Flur
1 ×	**Heizkörper gesamt**		

Konsolen und Zubehör

1 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1 ×	1816042	Verteo Wandkonsolen-Set lang, weiß
1 ×	**Konsolen und Zubehör gesamt**	

Auslegung nach DIN EN 442: Leistung = Normwärmeleistung 75/65/20 × $(\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Heizkörperexponent n je Baugröße. Leistungsdaten: Kermi therm-x2 Profil (Fachinformation 2018) und Plan sowie Kermi Verteo (Kermi-Leistungsrechner bei 50/40/20 °C, auf Normwerte zurückgerechnet), Arbonia Röhrenradiator (Preisbasis 2017), Zehnder Charleston (technische Broschüre). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus Heizkörperabgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Lagertreffer sind ein Vorschlag nach Lagerstand, kein Nachweis. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen und der Kermi-Leistungsrechner. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · heizkoerper.html · Stand 2026-11-09.